

Cotización N°0203-22

Jueves. 04 de agosto de 2022

Srs. PAT.

Estimado Sr. Enzo Scilla:

Ref. T.D.F y C. CMPC

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para presentar la propuesta de:

T.D.F y C SISTEMA DE TRANSPORTE SMART CONVEYOR				
item	cantidad	detalle	P/U	Total
1	1	Integracion Gabinete según detalle	\$ 3.491.916	\$ 3.491.916

Neto	\$ 3.491.916
------	--------------

Esta oferta fue diseñada con la información enviada vía correo.

La integración del tablero contempla lo siguiente:


- Integración según EETT.
- Bornes libre mantenimiento.
- Marcas termo contraíbles de inicio y destino.
- Placas tipo lamicoide para rotulación de circuitos.
- Cables libres halógeno.
- PAT suministra todos los comentes de control, contactores, fuentes de poder, cables de comunicación y gabinete.
- Se consideran parte del suministro el siguiente listado de materiales.
- Cualquier otro componente o cableado será considerado como adicional.
- Se consideran pruebas de torque, continuidad y funcionamiento en condiciones normales.

El tablero será integrado con los siguientes materiales, más fungibles y ferretería:

T.D.F y C SISTEMA DE TRANSPORTE SMART CONVEYOR				
Item	TAG	Cantidad	Detalle	Marca
1	X1	4	Borne de paso - PT 6	Phoenix Contact
2	X1	1	Borne de tierra para carril - PT 6-PE	Phoenix Contact
3	X1	1	Tapa final - D-PT 6	Phoenix Contact
4	Q-00	1	Seccionador 63A en lateral de tablero	Schneider Electric o similar
5	Q-01	1	INTERRUPTOR FIJO SIN REGULACION EASYPACT EZC100 40A 3P 18KA	Schneider Electric o similar
6	RP-01	1	Repartidor a Riel DIN 4P 125A 60 conexiones	Schneider Electric o similar
7	PC	1	E80AM ADAPTADOR 1 MODULO MAGIC A RIEL DIN	Bticino o similar
8	PC	1	MÓDULO ENCHUFE 2P+T MAGIC MARFIL 10A	Bticino o similar
9	Clima	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 10A curva C	Schneider Electric o similar
10	Q-03	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C	Schneider Electric o similar
11	SW2	1	INTERRUPTOR DE PUERTA	Generico
12	LAMP	1	Iluminacion tablero	Generico
13	D-01	1	Interruptor diferencial iIDK 2P 25A 30mA	Schneider Electric o similar
14	Q-04	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C	Schneider Electric o similar
15	Q50	1	Seccionador para UPS	Schneider Electric o similar
16	Q-05	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 6A curva C	Schneider Electric o similar
17	X02	1	Bloque para distribución - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	Phoenix Contact
18	X03	1	Bloque para distribución - PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	Phoenix Contact
19	F01-F02-F03	3	Borne de carril para fusible - ST 4-HESI (5X20)	Phoenix Contact
20	F01	1	Fusible G de 5 x 20 1A	Generico
21	F02	1	Fusible G de 5 x 20 0,5A	Generico
22	F03	1	Fusible G de 5 x 20 10A	Generico
23	Q06	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 16A curva C	Schneider Electric o similar
24	X04 al X017	34	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
25	X04 al X017	17	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
26	X04 al X017	34	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
27	F04 al F010	7	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 32A curva C	Schneider Electric o similar
28	Q-07 al Q-13	7	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 10A curva C	Schneider Electric o similar
29	Q-14	1	Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C	Schneider Electric o similar
30	Q20 y Q22	2	Interruptor termomagnetico iC60N 3P 4A curva C	Schneider Electric o similar
31	X20	5	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
32	X20	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
33	X20	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
34	X20	1	Borne de tierra para carril - PT 2,5/1P-PE	Phoenix Contact
35	X21	5	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
36	X21	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
37	X21	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
38	X21	1	Borne de tierra para carril - PT 2,5/1P-PE	Phoenix Contact
39	X30	16	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
40	X30	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
41	X30	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
42	X31	16	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
43	X31	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
44	X31	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
45	X42	1	Bloque para distribución - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	Phoenix Contact
46	X43	1	Bloque para distribución - PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	Phoenix Contact
47	X40	8	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
48	X40	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
49	X40	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
50	X40	6	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
51	X40	1	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
52	X40	2	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact
53	X44 al X47+spare	13	Borne de paso - PT 2,5	Phoenix Contact
54	X44 al X47+spare	5	Tapa final - D-ST 2,5	Phoenix Contact
55	X44 al X47+spare	5	Soporte final - CLIPFIX 35	Phoenix Contact

Plazo de entrega	22 de agosto, considerando aprobación, OC y anticipo a más tardar el martes 9 de del presente mes.
Lugar de entrega	Santiago.
Forma de pago	50% de anticipo, saldo contado contra entrega.
Valides de Cotización	3 días hábiles.

Se despide atentamente



Daniel Concha
GERENTE DE PROYECTOS
SKY CONTROL SPA
