

Emisor:

Enviar a:

### PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

### CMPC TISSUE S.A

Camino A Isla de Maipo 0297. Talagante.

- Plazo: 6-8 semanas desde la orden de compra y pago del anticipo.
- Entrega en Planta de CMPC Talagante
- Forma de pago: 50% anticipo 50% pago contra entrega

#### Condiciones comerciales

- Todos los plazos indicados son referenciales de acuerdo a tiempos de fabricación vigentes a la fecha de emisión de este documento, y deberán ser revalidados a la fecha de postura de la orden de compra de acuerdo a la disponibilidad de fábrica PAT y tiempos de fabricación de proveedores externos.
- Valores en dólares americanos, no incluyen IVA. Los valores serán convertidos a pesos chilenos según el valor del dólar observado a la fecha de facturación.
- Los pagos deberán hacerse efectivos antes de 30 días posteriores a su facturación, a excepción del anticipo que deberá hacerse efectivo a la fecha de emisión de la orden de compra.
- Valores no incluyen montaje ni instalación. Esto puede cotizarse a PAT por un monto adicional.

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
<p>Diverter de una entrada y tres salidas, largo 2500mm. Alimenta dos canales en forma continua con secuencia de 1,2,1,2...., ). El tercer canal que alimenta el divertor trabaja independiente sola por lo tanto quedaría fijo alimentando solo canal 3.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Transportador Dorner (procedencia USA), serie 2220, marco de aluminio. Banda aprobada por FDA, alta fricción. Motor 0.75 kW, ancho 152 mm, largo approx. 2500 mm, velocidad hasta 70 m/min.</li> <li>- 1 x estructura en acero pintado, cuerpo pivotante en rodamientos, y guías lineales.</li> <li>- 1 x Servo motor SEW, con reductor KA19 CMP63M PK RH1M SM1, y drive MDX61B (o equivalente)</li> <li>- 1 x PLC Allen Bradley o Phoenix Contact, HMI 7" para configuración y comando</li> <li>- 1 x VDF Allen Bradley 1 HP, Ethernet/IP</li> <li>- 1 x Set guías policarbonato</li> <li>- 1 x Cierre perimetral de policarbonato, 2 puertas, con switchs doble canal para detener VDF</li> <li>- 1 x Tablero de fuerza y control integrado.</li> </ul> <p>Producto:</p> <p>Canal 1 y 2: pilas de servilletas interfoliadas de 110 mm de ancho por 210 mm de largo, con velocidad de salida de la cortadora 55 pilas por minuto. En el caso de alimentación a canal 3 la medida de la pila es de 110 mm de ancho x 140 mm de largo con velocidad de 90 pilas por minuto.</p>	19%	61.951,00	1	61.951,00

--	--	--	--	--

**Condiciones de pago:** Pago 50% por adelantado, 50% a la entrega

Total (Base imp).	61.951,00
Total IVA 19%	11.770,69
<b>Total</b>	<b>73.721,69</b>

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma