

Emisor:

Enviar a:

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: http://www.patindustrial.com

**Faenadora San Vicente**

Carretera H-66, km 16,2.SAN VICENTE  
San Vicente

- Cotización de mantenimiento preventivo agresivo, a realizar inicialmente en año 2022.
- Condiciones de pago: 50% anticipado (compra de repuestos), 50% según estado de avance
- Antes de comenzar trabajos, se debe comprar y realizar pruebas con 1 bastidor de cadenas Conveyor units para confirmar funcionamiento del equipo.
- Una vez recibido el anticipo se comienza con la compra de los repuestos, y se pueden planificar trabajos según el orden de llegada de estos.

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
<p>Mantenimiento preventivo en equipos solución encajado y paletizado automático FSV Elaborados. El mantenimiento considera los siguientes alcances:</p> <p><b>Transportadores Dorner 7100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandas plásticas de desgaste, para reemplazo de las zonas más desgastadas.</li> </ul> <p><b>Transportadores Dorner 7200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 x juegos de rodamientos para reemplazo en todos los CNV</li> <li>- 17 x Correa transmisión motor-correa en todos los CNV</li> <li>- 5 x Bandas de reemplazo a CNV inclinado recepción cajas llenas</li> <li>- 5 x Bandas de reemplazo a CNV horizontal recepción cajas llenas</li> <li>- 5 x Bandas de reemplazo a CNV alimentación cajas vacías</li> <li>- 1 x Banda de reemplazo a CNV recepción armadora cajas (2do CNV está modificado)</li> </ul> <p><b>Transportadores Dorner 7360</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Banda de reemplazo para CNV rotador de bolsas</li> <li>- 2 x Kit de rodillos y rodamientos para CNV rotador de bolsas</li> <li>- 1 x Banda de reemplazo para CNV bolsas (antes de rotador)</li> </ul> <p><b>Transferencias y Transportadores Conveyor Units</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 42 x bastidores de cadena y cadena para upgrade de transferencias (hacer pruebas antes)</li> <li>- Reemplazo de todos los polycords en CNV de rodillos</li> <li>- 15 x Válvulas doble solenoide (reemplazo preventivo)</li> </ul> <p><b>Deltapacks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x Cambio de cinta y rodillo motriz en CNV productos (DP4 se realizó recientemente)</li> <li>- 5 x Pintura a interior de domos</li> <li>- 5 x Ruedas encoder nuevas</li> <li>- 30 x electroválvulas neumáticas</li> </ul>				

- 1 x reemplazo luz domo Deltapack 4 (varios Leds quemados)	19%	120.507,00	1	120.507,00
<b>Personal Externo</b>				
- 32 x cuadrillas de 2 personas externas				
<b>Visitas programadas</b>				
- 20 x visitas a realizar en día domingo (1 personal PAT + personal externo)				

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días

Total (Base imp).	120.507,00
Total IVA 19%	22.896,33
<b>Total</b>	<b>143.403,33</b>

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma